REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Multifunkčné ihrisko Bánov**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 10.2.226

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

IČO: 46186123
IČ DPH: SK2023271151

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**92 329,32**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%		
znížená	23,00%	**92 329,32**	**21 235,74**
Cena s DPH	v	**EUR**	**113 565,06**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Multifunkčné ihrisko Bánov**

Miesto:

Dátum: 10.02.2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**92 329,32**	**113 565,06**
SO 01	**Multifunkčné ihrisko**	89 720,81	110 356,60
SO 02	**Chodník**	2 608,51	3 208,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Multifunkčné ihrisko Bánov
Objekt:
SO 01 - Multifunkčné ihrisko

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 10.2.226

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

IČO: 46186123
IČ DPH: SK2023271151

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**89 720,81**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	82 137,86	23,00%	18 891,71

Cena s DPH	**v EUR**	**108 612,52**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Multifunkčné ihrisko Bánov
Objekt:
SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Dátum: 10.2.226

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**89 720,81**
1 - Zemné práce	6 346,41
2 - Zakladanie	1 198,70
5 - Komunikácie	36 590,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 912,94
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	41 672,36

ROZPOČET

Stavba:
Multifunkčné ihrisko Bánov
Objekt:
SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Miesto: Dátum: 10.2.226

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**89 720,81**
	D	1	Zemné práce				6 346,41
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	178,200	9,75	1 737,45
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,000	23,69	284,28
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3, trativod	m3	51,840	27,87	1 444,78
22	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	242,040	6,69	1 619,25
4	K	174101001.S	Zásyp kamenivom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,960	8,36	208,67
5	*M*	*583410002100.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm*	*t*	*47,174*	*22,30*	*1 051,98*
	D	2	Zakladanie				1 198,70
6	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	24,960	5,02	125,30
	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý C 16/20	m3	6,528	164,43	1 073,40
	D	5	Komunikácie				36 590,40
7	K	564710111.S1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 30 mm	m2	594,000	6,65	3 950,10
9	K	564710111.S3	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 30 mm	m2	594,000	6,51	3 866,94
10	K	564710211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	594,000	7,13	4 235,22
11	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	594,000	12,33	7 324,02
16	K	589170021.S1	Sportový povrch z umelej trávy, dĺžka vlasu 20 mm- dodávka monttáž	m2	594,000	28,98	17 214,12
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 912,94
18	K	915716111.S1	Čiarovanie pre športy futbal, basketbal, volejbal	kpl	1,000	1 672,21	1 672,21
12	K	917131112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	102,000	18,95	1 932,90
13	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*105,060*	*2,93*	*307,83*
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				41 672,36
15	K	767651210.S1	Dodávka a montáž vstupnej bránky	ks	2,000	766,43	1 532,86
19	K	767651220.S2	Dodávka a montáž futbalovej brány so sieťou	ks	2,000	975,45	1 950,90
20	K	767651220.S3	Dodávka a montáž basketbalového koša	ks	2,000	1 254,16	2 508,32
21	K	767651220.S4	Dodávka a montáž stĺpikov pre volejbal vrátane siete	kpl	1,000	766,42	766,42
		OST 1	Prístrešok z kovovej konštrukcie a polykarbonátu, sedenie pre 6 osôb- dodávka a montáž	ks	1,000	6 509,55	6 509,55
14	K	767914160.S1	Dodávka a montáž drevenej mantinelovej konštrukcie so stĺpikmi a ochrannými sieťami v celkovej výške 5 m	m	109,000	260,59	28 404,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Multifunkčné ihrisko Bánov
Objekt:
SO 02 - Chodník

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 10.2.226

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

IČO: 46186123
IČ DPH: SK2023271151

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 608,51**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	2 608,51	23,00%	599,96
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**3 208,47**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podp[redacted]ečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Multifunkčné ihrisko Bánov
Objekt:
SO 02 - Chodník

Miesto: Dátum: 10.2.226

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 608,51**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 608,51
1 - Zemné práce	68,68
5 - Komunikácie	1 763,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	726,66
99 - Presun hmôt HSV	49,28

ROZPOČET

Stavba:
Multifunkčné ihrisko Bánov
Objekt:
SO 02 - Chodník

Miesto: Dátum: 10.2.226

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 608,51**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 608,51
	D	1	Zemné práce				68,68
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,720	10,22	68,68
	D	5	Komunikácie				1 763,89
2	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr 0-4 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	22,400	8,34	186,82
3	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	22,400	15,98	357,95
4	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	22,400	30,56	684,54
5	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*23,072*	*23,17*	*534,58*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				726,66
6	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	28,000	22,79	638,12
7	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*28,840*	*3,07*	*88,54*
	D	99	Presun hmôt HSV				49,28
8	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	11,200	4,40	49,28