2016/05

ZMLUVA O DIELO
č. 3/2016
Uzavretú podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

I. ÚČASTNÍCI ZMLUVY

1.1Objednávateľ : **Obec Bánov**
Hviezdoslavova 34
941 01 Bánov

Zastúpený starostkou obce: **PhDr. Helenou Juríkovou**

IČO : 00308765

DIČ : 2021060646

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Nové Zámky
Číslo účtu : 2276948002/5600
Tel./fax: 035/6571142

/ ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ : **STAVES, s.r.o.**
Kpt. Nálepku č. 450/3
952 01 Vráble

Zastúpený konateľom firmy: **Ing. Štefan Vajda-konateľ firmy**

IČO : 36537438

IČ DPH : SK2020147052

DIČ : 2020147052

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : 0231198907/0900
Tel.č/ fax: 037/7833564, fax: 037/7833542
spoločnosť je zapísaná: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sro, vl.č.1205/N

/ ďalej len zhotoviteľ /

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa za odmenu zhotoviť pre objednávateľa Opravu plochy okolo domu smútku, v zmysle platných predpisov a technologických postupov.

2.2. Východiskové údaje:
Názov diela/ stavby/: Bánov- Oprava plochy okolo domu smútku
Miesto realizácie diela: Obec Bánov

2.3. Predmet zmluvy bude zhotovený podľa STN noriem.

2.4. Prílohu zmluvy tvorí - výkaz výmer, /alebo súpis prác/ spracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom, v ktorom sú určené jednotlivé práce, týkajúce sa zhotovenia diela.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa dielo, podľa článku II tejto zmluvy v lehotách: :
Termín začatia realizácie diela: 05.09.2016
Termín ukončenia realizácie diela: **30.09.2016**

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko: 2.9.2016
Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko: 2.9.2016

3.2.1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. S odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj kópie stavebného povolenia. Objednávateľ prehlasuje, že v priestore staveniska sa nachádzajú len tie vedenia a zariadenia, vrátane podzemných, ktoré sú uvedené a vyznačené v schválenej projektovej dokumentácií, alebo vyznačené v právoplatnom doklade od jednotlivých prevádzkovateľov. Tieto doklady objednávateľ predloží zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie iba tých podzemných vedení a zariadení, ktoré sú riadne vyznačené v príslušnej projektovej dokumentácií, doklade alebo prehlásení ich prevádzkovateľov.

3.3.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú zakryté,alebo sa stanú neprístupnými, a to 3dni vopred zápisom v montážnom denníku. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v týchto prácach a v prípade, že objednávateľ bude požadovať dodatočné odkrytie alebo sprístupnenie týchto prác, je povinný zaplatiť náklady s tým súvisiace. Tieto náklady nie je povinný zaplatiť v prípade, že práce neboli riadne vykonané.

3.3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne 3dni vopred k účasti na všetkých prevádzkových skúškach. Ak sa objednávateľ skúšok nezúčastní, je zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto skúšky sám.

3.4. Termíny uvedené v bode 3.1. je možné meniť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

3.5 V prípade požiadavky objednávateľa na vykonanie naviac prác nezahrnutých v rozpočte a dohodnutej cene, má zhotoviteľ právo požadovať predĺženie termínu ukončenia primerane k ich rozsahu a pracnosti, pričom nový termín ukončenia musí byť vopred obojstranne písomne odsúhlasený dodatkom k zmluve.

3.6.Zhotoviteľ a objednávateľ budú vykonávať kontrolné dni podľa potreby vždy do troch dní od výzvy objednávateľa.

3.7.Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi pripravenosť diela na odovzdanie najneskôr 5 dní vopred.

3.8.Zmluvné strany sa dohodli, že riadne dokončený predmet plnenia je dodaný jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi. Objednávateľ je povinný dokončené plnenie od zhotoviteľa prevziať a zhotoviteľovi zaplatiť cenu podľa ustanovení tejto zmluvy. Peberací protokol musí byť v písomnej forme. Súčasne odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty použitých výrobkov.

3.9.V prípade, že pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia objednávateľ zistí, že dielo má vážne nedorobky, toto dielo neprevezme, ale spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené skutočnosti a lehoty ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na zistené skutočnosti neodkladne reagovať a opraviť ich.

3.10.Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.

IV. CENA DIELA

4.1.Cena diela bola stanovená dohodou zmluvných strán, podľa oceneného výkazu výmer, podľa projektovej dokumentácie dodanej objednávateľom, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy a v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

Cena diela:	**bez DPH**	**14.857,32EUR**
	20%DPH	**2.971,46EUR**
	z 20%DPH	**17.828,78EUR**

Slovom: sedemnásťtisícosemstodvadsaťosem eur 78/100centov

4.2.Cena diela bola dohodnutá s DPH a výška DPH je určená v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.3.Súčasťou tejto zmluvy je položkový rozpočet /ocenený výkaz výmer/,v ktorom sú presne určené ceny a množstva jednotlivých prác a materiálov.

4.4.V prípade že objednávateľ uplatní požiadavku na vykonanie naviac prác nezahrnutých v rozpočte a dohodnutej cene, predloží tieto zhotoviteľovi na odsúhlasenie. Cena naviac prác musí byť vopred obojstranne písomne odsúhlasená dodatkom k zmluve.

4.5.Práce, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky budú oceňované ponukovou cenou, ak nie sú súčasťou použije sa cenník "CENOKOM".

4.6.Každá zmena voči projektovej dokumentácii vyžiadaná zhotoviteľom, alebo objednávateľom sa prednostne ocení rovnakou sadzbou aká je použitá v rozpočte, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

V.PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1.Podkladom pre vykonanie úhrady je faktúra. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vystaví

prvú faktúru po realizácií 50% skutočne prevedených prác a druhú faktúru po ukončení a prevzatí diela. Prílohou každej faktúry musí byť súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa.

5.2. Faktúra bude splatná vždy do 7 dní od doručenia na adresu zhotoviteľa.

5.3. Faktúra musí obsahovať: Obchodné meno objednávateľa, zhotoviteľa, adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČDPH, číslo faktúry, deň odoslania, deň splatnosti, označenie peňažného ústavu, číslo účtu, na ktorý sa má platiť, pečiatku, podpis oprávnenej osoby a číslo zmluvy o dielo.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, alebo ak faktúrovaná čiastka nebude zodpovedať rozsahu plnenia má objednávateľ právo zaslať zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie. Musí uviesť čo žiada vo faktúre prepracovať a doplniť. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty, splatnosť faktúry a nová lehota začne plynúť doručením novej faktúry objednávateľovi.

5.4. Naviac práce sa budú fakturovať po spracovaní dodatku a jeho podpísaní zmluvnými stranami. Faktúra za naviac práce bude uhradená do 14 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

VI. ZÁRUČNÁ DOBA

6.1. Záručná doba je 24 mesiacov na celé dielo definované v predmete tejto zmluvy. Záručná doba začne plynúť odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie a noriem platných v SR.

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi a za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré spôsobil objednávateľ, alebo tretia osoba používaním diela.

6.5. Vady diela, ktoré zistí objednávateľ počas záručnej doby, je povinný zhotoviteľ odstrániť do 14 dní od obdržania reklamácie.

6.6. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť vstup do objektu zhotoviteľovi za účelom odstránenia vady diela.

6.7. Vady diela bude objednávateľ nahlasovať písomne.

6.8. Ak vada diela je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 21 dní od nahlásenia vady, náhradný predmet plnenia, tých istých parametrov ako bol vadný predmet.

VII. ZMLUVNÉ POKUTY

7.1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s uskutočnením diela je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 0,05% za každý začatý deň omeškania z hodnoty neprestavanej časti diela realizovaného zhotovoiteľom.

7.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry za prevedené práce je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 0,05% z dĺžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. Objednávateľ má právo jednostranne odstúpiť od zmluvy, ak hodnoverne preukáže že

zhotoviteľ realizuje dohodnuté plnenie v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a jeho činnosťou by mohla vzniknúť objednávateľovi škoda a ani v primeranej poskytnutej lehote po písomnom upozornení nevykonáva nápravu.

8.2. Zhotoviteľ má právo jednostranne odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ ani po písomnom upozornení zhotoviteľa nezaplatí faktúry viac ako 14 dní od ich splatnosti.

8.3. V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy, z dôvodov na strane porušenia zmluvy objednávateľom, objednávateľ sa zaväzuje uskutočnené práce na zmluvnom diele zaplatiť v plnej výške.

8.4. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.2. a 8.3. zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru v 2 vyhotoveniach doporučeným listom v lehote 30 dní odo dňa odsúpenia. Vo faktúre splatnej 14 dní od jej doručenia objednávateľ vyrovná nezaplatené faktúry do výšky ceny zrealizovanej časti diela.

8.5. V prípade vzniknutých sporov sa obidve zmluvné strany budú snažiť o vyriešenie sporu vzájomnou dohodou. Ak mezi zmluvnými stranami nevzikne kompromis, s ktorým bude súhlasiť každá zo zmluvných strán, pristúpia zúčastnené zmluvné strany k riešeniu sporu súdnou cestou.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9. Zmluvné strany sa zaväzujú do 3 dní oznámiť zmenu vyplývajúcu z právneho nástupníctva.

9.1. Objednávateľ má právo v prípade nedostatku finančných prostriedkov rozhodnúť, ktoré práce nemajú byť vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu diela. Takéto rozhodnutia musí obojstranne prekonzultovať so zhotoviteľom a projektantom.

9.2. Ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú ustanovené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.3. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 dostane zhotoviteľ a 1 objednávateľ.

9.4. Zmluva o dielo sa môže meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to formou písomných dodatkov, ktoré budú obsahovať zmeny alebo doplnky tejto zmluvy. Dodatky ku zmluve musia byť očíslované podľa poradia a podpísané obidvomi zmluvnými stranami a stanú sa neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

9.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.

9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

Vo Vrábľoch, dňa 22.08.2016

V Bánove 22. 08. 2016

.....

za zhotoviteľa

.....

za objednávateľa

ROZPOČET

Stavba: Oprava spevnenej plochy pri cintoríne zámkovou dlažbou s odvedením dažďovej vody
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Bánov
Zhotoviteľ: STAVES s.r.o.
Dátum: 8.8.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**14 857,319**	
	D		**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**5 137,109**	
1	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	104,000	7,930	824,720	20,0
2	K	001	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	14,500	61,120	886,240	20,0
3	K	PK	130301012	Výkop vsakovacej jamy	m3	3,000	60,973	182,919	20,0
4	K	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	9,000	37,247	335,223	20,0
5	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,925	13,514	350,350	20,0
6	K	221	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	124,000	4,294	532,456	20,0
7	M	MAT	5922902940	SEMMELROCK Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	124,000	3,504	434,496	20,0
8	M	MAT	579584258	Betón prostý C 10/1205	m3	4,200	64,761	271,996	20,0
9	K	321	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	612,000	1,480	905,760	20,0
10	M	MAT	5833310700	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 n	t	37,500	10,579	396,713	20,0
11	K	221	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	3,000	5,412	16,236	20,0
	D		**5**	**Komunikácie**				**8 613,356**	
12	M	MAT	5922912301	UNI -dlažba sivá hrúbky 40mm	m2	620,000	5,950	3 689,000	20,0
13	K	PK	596912113	Kladenie dlažby pre peších hr. 40mm	m2	620,000	5,561	3 447,820	20,0
14	M	MAT	5922948201	PREMAC Odvodňovací žľab BIRCO plus 100, č.0/0, rozmer: 1000x130x130mm	ks	1,000	12,444	12,444	20,0
15	M	MAT	5833117000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 n	t	4,000	12,313	49,252	20,0
16	K	001	100004220	Hutnenie a škárovanie	m2	620,000	2,282	1 414,840	20,0
	D		**99**	**Presun hmôt HSV**				**1 106,854**	
17	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	178,900	6,187	1 106,854	20,0
				Celkom				14 857,319	