

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nadstavba k materskej škole, Bánov	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Bánov
Objednávateľ	Obec Bánov	IČO	
Projektant	Architektonicko-projektový ateliér 4A, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Unistav Teplica, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	10. 5. 2019		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 10 357,73	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 46 061,16	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 56 320,72	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 46 917,61	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 7 681,84			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 4 169,95			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 171 509,01	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 478,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 13 738,16

Projektant.		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	185 725,17
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 185 725,17	37 145,03
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	222 870,20
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov

Objednávateľ: Obec Bánov

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto: Bánov

Spracoval:

Dátum: 10. 5. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Stavba	Nadstavba k materskej škole, Bánov	185 725,17	37 145,03	222 870,20
1	Stavebné práce HSV a PSV	124 874,65	24 974,93	149 849,58
2	Elektroinštalácia	9 658,28	1 931,66	11 589,94
3	Bleskozvod	1 530,26	306,05	1 836,31
4	Vodovodná prípojka	3 807,71	761,54	4 569,25
5	Ústredné vykurovanie	15 214,74	3 042,95	18 257,69
6	Zdravotechnické inštalácie	6 724,14	1 344,83	8 068,97
7	Plynoinštalácia	2 233,36	446,67	2 680,03
8	Ihrisko 6,4mx37,5m	9 198,00	1 839,60	11 037,60
9	Neoprávnené náklady	12 484,03	2 496,81	14 980,84

Celkom

185 725,17

37 145,03

222 870,20

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nadstavba k materskej škole, Bánov

JKSO

Názov objektu

Stavebné práce HSV a PSV

EČO

Miesto

Bánov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Bánov

Projektant

Architektonicko-projektový ateliér 4A, s.r.o.

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

10.05.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	9 949,31	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	42 663,03	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	33 721,54	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	35 199,41	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		121 533,29	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	3 341,36
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		124 874,65
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 124 874,65		24 974,93
						25	Cena s DPH (r. 23-24)		149 849,58
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ						26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov
 Objekt: Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ: Obec Bánov
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
 Miesto: Bánov

Spracoval:
 Dátum: 10. 5. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	9 933,69	42 337,05	52 270,74
1	Zemné práce	0,00	464,10	464,10
2	Zakladanie	1 753,25	1 054,52	2 807,77
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	3 819,63	8 637,77	12 457,40
4	Vodorovné konštrukcie	1 068,54	965,44	2 033,98
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 969,13	7 701,67	9 670,80
6-1	KZS fasády, vonk. úpravy povrchov, lešenie	1 256,54	14 367,31	15 623,85
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	66,60	7 071,66	7 138,26
99	Presun hmôt HSV	0,00	2 074,58	2 074,58
PSV	Práce a dodávky PSV	33 737,16	35 525,39	69 262,55
712	Izolácie striech	448,25	217,55	665,80
713	Izolácie tepelné	3 636,61	2 185,60	5 822,21
761-1	Plastové a hliníkové a oceľ. výplne	10 458,05	2 652,57	13 110,62
762	Konštrukcie tesárske	1 548,92	9 451,72	11 000,64
763	Konštrukcie - drevostavby	2 677,93	3 752,06	6 429,99
764	Konštrukcie klampiarske	354,48	7 476,06	7 830,54
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	736,90	294,01	1 030,91
766	Konštrukcie stolárske	840,00	133,69	973,69
767	Konštrukcie doplnkové kovové	4 422,81	940,86	5 363,67
771	Podlahy z dlaždíc	1 635,56	1 268,92	2 904,48
776	Podlahy povlakové	3 975,48	1 132,70	5 108,18
781	Dokončovacie práce a obklady	1 440,24	2 055,29	3 495,53
783	Dokončovacie práce - nátery	498,53	1 837,59	2 336,12
784	Dokončovacie práce - maľby	1 063,40	2 126,77	3 190,17
OST	Ostatné	0,00	3 341,36	3 341,36
	Celkom	43 670,85	81 203,80	124 874,65

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov

Objekt: Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ: Obec Bánov

Zhotoviteľ: Unistav Teplica, s.r.o.

Miesto: Bánov

Spracoval:

Dátum: 10. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

52 270,74

1

Zemné práce

464,10

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,466	17,50	130,66
2	132201109	Příplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,466	5,00	37,33
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	7,466	1,80	13,44
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,466	6,71	50,10
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7,466	3,15	23,52
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	186,650	0,40	74,66
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	7,466	18,00	134,39

2

Zakladanie

2 807,77

8	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,003	33,00	99,10
9	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,177	98,00	311,35
10	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	10,000	18,50	185,00
11	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	10,000	3,50	35,00
12	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,083	1 250,00	103,75
13	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	5,989	156,00	934,28
14	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	4,355	98,00	426,79
15	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	20,000	18,50	370,00
16	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	20,000	3,50	70,00
17	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,218	1 250,00	272,50

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

12 457,40

18	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	7,514	105,00	788,97
19	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	33,462	18,50	619,05
20	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	33,462	4,50	150,58
21	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,451	1 250,00	563,75
22	3112721244	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 375mm	m3	53,500	125,00	6 687,50
23	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	138,062	22,00	3 037,36
24	340239239	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (375x599x249)	m2	4,200	68,00	285,60
25	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (100x599x249)	m2	4,840	24,00	116,16

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	8,000	6,50	52,00
27	5953172402	Nenosný preklad YTONG, dl1250 mm	ks	8,080	19,36	156,43

4

Vodorovné konštrukcie

2 033,98

28	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,787	105,00	502,64
29	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	23,213	18,50	429,44
30	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	23,213	3,50	81,25
31	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,287	1 250,00	358,75
32	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	31,802	3,60	114,49
33	28375001200	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	33,392	5,40	180,32
34	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,817	115,00	93,96
35	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,041	1 450,00	59,45
36	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,550	35,00	194,25
37	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,550	3,50	19,43

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 670,80

38	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien , Regulátor nasiakavosti	m2	436,085	1,60	697,74
39	612465131	Vnútorná omietka stien , vápennocementová, strojné nanášanie, hr. 10 mm	m2	436,085	10,30	4 491,68
40	614471621	Vyspravenie povrchu vnútorných stien stierkou do 20 % plochy	m2	414,328	3,80	1 574,45
41	6324510555	Poter betonový hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášľapný)	m2	173,090	12,60	2 180,93
42	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	24,00	144,00
43	55332309000	Zárubňa oceľová 800/2000	ks	4,000	22,00	88,00
44	55332301000	Zárubňa oceľová 700/2000	ks	2,000	22,00	44,00
45	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	5,000	55,00	275,00
46	55333003000	Zárubňa oceľová 800x2000 pre požiarne jednokridlové dvere	ks	4,000	35,00	140,00
47	55333004000	Zárubňa oceľová 900x2000 pre požiarne jednokridlové dvere	ks	1,000	35,00	35,00

6-1

KZS fasády, vonk. úpravy povrchov, lešenie

15 623,85

48	622467641R	Príprava vonkajšieho podkladu stien-penetrácia	m2	271,617	2,00	543,23
49	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	24,420	8,00	195,36
50	622467661R	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová	m2	271,617	11,60	3 150,76
51	6252531255	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (minerálna vlna), bez povrchovej omietky	m2	224,207	32,00	7 174,62
52	625253142R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (minerálna vlna), bez povrchovej omietky	m2	22,990	28,00	643,72
53	953947809	Hliníková soklová lišta 100 mm	m	46,425	4,41	204,73
54	953997876R	Okapnica s tkaninou LO (plastová)	m	46,425	2,60	120,71
55	953997868R	Rohová lišta	m	68,000	2,60	176,80
56	953997852R	Okenný profil	m	74,400	2,80	208,32
57	953997862R	Nadokenný profil	m	26,400	2,80	73,92
58	953997878R	Ukončovací profil pri atike	m	46,425	3,50	162,49

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
59	953997281R	Parapetný profil	m	26,400	2,80	73,92
60	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	434,074	2,20	954,96
61	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	868,148	1,50	1 302,22
62	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	434,074	1,47	638,09

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 138,26

63	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	60,000	2,60	156,00
64	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	20,502	3,60	73,81
65	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,388	45,00	62,46
66	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, 1,63300t	m3	4,969	50,00	248,45
67	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	10,704	71,00	759,98
68	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,238	98,00	121,32
69	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarobetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	9,450	60,00	567,00
70	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,510	60,00	150,60
71	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dižky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	4,180	3,38	14,13
72	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	12,666	5,88	74,48
73	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	9,000	0,60	5,40
74	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	13,644	19,56	266,88
75	968071136	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	2,000	2,95	5,90
76	968072558	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	5,040	6,00	30,24
77	968081113	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	2,000	0,73	1,46
78	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	8,400	4,61	38,72
79	968082357	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	4,320	6,00	25,92
80	968081125	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	1,000	0,85	0,85
81	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	5,540	4,61	25,54
82	968082455	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	1,576	6,00	9,46
83	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	4,418	6,00	26,51
84	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 mm, -0,04000t	ks	2,000	6,36	12,72
85	978021191	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	81,627	4,20	342,83
86	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	35,800	4,20	150,36
87	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	25,094	3,47	87,08

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
88	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	232,113	1,03	239,08
89	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	77,371	12,10	936,19
90	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 547,420	0,39	603,49
91	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	77,371	9,16	708,72
92	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	77,371	18,00	1 392,68

99 Presun hmôt HSV 2 074,58

93	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	188,598	11,00	2 074,58
----	-----------	--	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 69 262,55

712 Izolácie striech 665,80

94	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	203,284	0,82	166,69
95	28329901900	Parozábrana	m2	233,777	1,90	444,18
96	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovernstrovej, -0,00600t	m2	94,500	0,57	53,87
97	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,042	25,25	1,06

713 Izolácie tepelné 5 822,21

98	713000048	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,015t	m2	94,500	3,20	302,40
99	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	406,568	3,50	1 422,99
##	6314150050	Tepelná izolácia pre stropné podhlády a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm	m2	207,350	4,20	870,87
##	6314150110	Tepelná izolácia pre stropné podhlády a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000 mm	m2	207,350	8,40	1 741,74
102	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	173,090	1,80	311,56
##	63141505300	kročajová zvuk. izolácia hr40mm	m2	176,552	5,80	1 024,00
104	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	5,185	28,67	148,65

761-1 Plastové a hliníkové a ocel'. výplne 13 110,62

105	7666210811	Montáž okna plastového	m	112,400	10,80	1 213,92
##	61141243400R	Plastové okno , izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba biela	m2	57,520	145,00	8 340,40
107	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	7,92	15,84
108	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	12,000	10,49	125,88
##	6119000980	Vnútoré parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	29,300	17,15	502,50
110	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al / popl. plechu, vrátane rohov	m	29,300	15,32	448,88
111	7666410711	Montáž dverí plastových	m	17,000	10,80	183,60
##	61141243401R	Plastové dvere , plné/izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba biela	m2	5,000	290,00	1 450,00
113	766621081R	Vyrovnanie a úprava ostenia	m	97,600	5,00	488,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
114	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	97,600	3,50	341,60

762 Konštrukcie tesárske

11 000,64

115	76233211001R	D+M drevenej konštrukcie strechy z priehrad.vážnikov (orientačne), vrátane náterov	m2	203,284	36,40	7 399,54
116	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 118,062	0,69	771,46
##	605150690000	Hranol - laty+kontralaty	m3	2,755	225,00	619,88
118	762812240	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné	m2	203,284	5,50	1 118,06
##	605101320000	Neopracované dosky a fošne neomietané	m3	3,688	225,00	829,80
120	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	3,688	27,00	99,58
121	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,607	45,00	162,32

763 Konštrukcie - drevostavby

6 429,99

122	763138213	Podhlad SDK závesný	m2	223,720	28,00	6 264,16
123	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,719	44,59	165,83

764 Konštrukcie klampiarske

7 830,54

124	7643112811	Krytiny hladké z plechu, sklon do 30°	m2	203,284	33,00	6 708,37
125	764357801	Demontáž žľabov medzistrešných a zaatikových	m	45,635	1,50	68,45
126	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	45,635	1,50	68,45
127	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, - 0,00285t	m	17,000	1,50	25,50
128	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	4,000	1,00	4,00
129	764430740	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov do r.š. 500 mm	m	28,475	18,00	512,55
130	764352613	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu/popli, kruhové priemer 120 mm	m	16,000	22,00	352,00
131	764352666	Montáž objímky skrutkovacej z hliníkového farebného Al/popli plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	8,000	3,20	25,60
##	5534419190	Objímka lisovaná hliník farebný HODSH 120 - šrobovací hrot, priemer 120 mm, KJG	ks	8,000	3,26	26,08
133	764352664	Montáž kruhových kolien z hliníkového/popli farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	2,000	5,80	11,60
##	5534419090	Koleno lisované hliník farebný HK 120, 72°, priemer 120 mm, KJG	ks	2,000	9,27	18,54
135	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,161	58,41	9,40

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 030,91

136	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	203,284	2,65	538,70
##	28322080080	Podstrešná fólia difúzna pre šikmé strešné konštrukcie	m2	233,777	2,10	490,93
138	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,041	31,31	1,28

766 Konštrukcie stolárske

973,69

139	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	22,00	132,00
##	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	6,000	20,00	120,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm, výška do 2100mm	ks	6,000	120,00	720,00
142	766694986	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	1,000	1,69	1,69

767

Konštrukcie doplnkové kovové

5 363,67

143	767222110	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	m	15,200	10,80	164,16
##	55346670600R	Zábradlie na schody a podesty,rampy, v.do 120cm	m	15,200	155,00	2 356,00
145	767-3OK	D+M oceľ. konštrukcií (rozšírenie podesty o cca 400mm, šírka 1m), vrátane náterov	ko mpl	1,000	150,00	150,00
146	767657522	Montáž protipožiarnych uzáverov, výšky nad 1970 do 2200 mm	ks	5,000	86,34	431,70
##	55341259000	Oceľové dvere 800/2000 plné požiarné bez zárubne,jednokridlové EW-C 30/D3	ks	4,000	340,00	1 360,00
##	55341259001	Oceľové dvere 900/2000 plné požiarné bez zárubne,jednokridlové EW-C 30/D3	ks	1,000	340,00	340,00
149	767832100	Montáž rebrikov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	7,000	10,05	70,35
150	767834102	Montáž ochranného koša zváraním	m	7,000	5,42	37,94
##	55346674000R	Materiál-rebrik	kg	100,000	3,20	320,00
152	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	80,000	1,54	123,20
153	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,260	39,69	10,32

771

Podlahy z dlaždíc

2 904,48

154	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	45,400	18,50	839,90
##	59786505800R	Keramická dlažba	m2	47,670	11,00	524,37
156	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	8,213	22,00	180,69
157	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	35,210	18,50	651,39
##	597865038000 R	Dlažby keramická exteriérová mrazuvzdorná protišmyková	m2	45,594	14,50	661,11
159	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,439	19,28	47,02

776

Podlahy povlakové

5 108,18

160	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	9,810	3,60	35,32
161	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC , vrátane soklíkov z PVC	m2	194,590	7,50	1 459,43
##	284130504000	Podlaha PVC , vrátane PVC soklíkov	m2	200,428	18,00	3 607,70
163	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,359	15,96	5,73

781

Dokončovacie práce a obklady

3 495,53

164	781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	98,714	22,00	2 171,71
##	59764980500	Obkladačky keramické	m2	100,688	12,00	1 208,26
166	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	5,994	19,28	115,56

783

Dokončovacie práce - nátery

2 336,12

167	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	15,240	4,80	73,15
-----	-----------	---	----	--------	------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
168	783222100	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	15,240	4,82	73,46
169	783782203	Nátory tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	616,764	3,55	2 189,51

784 Dokončovacie práce - maľby

3 190,17

170	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 074,133	0,77	827,08
171	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 074,133	2,20	2 363,09

OST Ostatné

3 341,36

172	OST1	D+M predelovacej steny (napr.laminát a pod) medzi herňou a spálňou	m2	17,219	156,00	2 686,16
173	OST2	D+M predelovacej sienky (napr.laminát a pod) medzi toaletami	m2	4,200	156,00	655,20

Celkom

124 874,65

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nadstavba k materskej škole, Bánov	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	Bánov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Bánov		
Projektant	Architektonicko-projektový ateliér 4A, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	10.05.2019		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	6 904,64					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	2 403,64					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 308,28	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		350,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		9 658,28
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 9 658,28		1 931,66
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		11 589,94
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov
Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Bánov
Zhotoviteľ: Unistav Teplica, s.r.o.
Miesto: Bánov

Spracoval:
Dátum: 10. 5. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
-----	-------	---------	--------	-------------

M	Práce a dodávky M	6 904,64	2 403,64	9 308,28
----------	--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

21-M	Elektromontáže	6 904,64	2 403,64	9 308,28
-------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

OST	Ostatné	0,00	350,00	350,00
------------	----------------	-------------	---------------	---------------

Celkom		6 904,64	2 753,64	9 658,28
---------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Bánov

Zhotoviteľ: Unistav Teplica, s.r.o.

Miesto: Bánov

Spracoval:

Dátum: 10. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

9 308,28

21-M Elektromontáže

9 308,28

1	210010084	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 29 mm	m	30,000	1,27	38,10
2	3450702800	I-Rúrka HFXP 25 cierna	m	31,500	3,83	120,65
3	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	29,000	1,23	35,67
4	3450922000	Krabica prístrojová typ: KP 67/2	ks	29,000	0,37	10,73
5	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	46,000	5,24	241,04
6	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	46,000	1,81	83,26
7	210020953	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, pre kúpeľne	ks	2,000	1,00	2,00
8	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	2,000	2,98	5,96
9	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	39,000	0,78	30,42
10	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	0,77	7,70
11	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	1,10	8,80
12	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	8,000	0,43	3,44
13	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	2,000	4,29	8,58
14	2830115500	Bužírka zmršťovacia cierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	1,200	0,75	0,90
15	2830116000	Bužírka zmršťovacia hnedá 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	0,600	0,75	0,45
16	2830126500	Bužírka zmršťovacia zeleno žltá 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	0,600	0,75	0,45
17	2830165500	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	2,000	2,10	4,20
18	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	4,11	4,11
19	34502012710.	VAL-SPÍNAČ Č.1 IP44 VALENA BIELA	ks	1,000	5,60	5,60
20	3450204911	L-Jednorámček VALENA biely	ks	1,000	1,20	1,20
21	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	1,99	5,97
22	3450204911	L-Jednorámček VALENA biely	ks	3,000	1,20	3,60
23	3450201271	L-SPÍNAČ Č. 1 BIELY-VALENA	ks	3,000	5,60	16,80
24	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	4,000	2,27	9,08
25	3450201431	L-SPÍNAČ Č.5 BIELY-VALENA	ks	4,000	6,00	24,00
26	3450204911	L-Jednorámček VALENA biely	ks	4,000	1,20	4,80
27	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	6,000	2,27	13,62
28	3450201201	L-SPÍNAČ Č. 6 BIELY-VALENA	ks	6,000	6,50	39,00
29	3450204911	L-Jednorámček VALENA biely	ks	6,000	1,20	7,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,000	3,68	11,04
31	3450330301	L-ZÁSUVKA 2P+E 16A S D.O.BIELA-VALENA	ks	3,000	5,80	17,40
32	3450204911	L-Jednorámček VALENA biely	ks	3,000	1,20	3,60
33	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	12,000	4,40	52,80
34	3450301900	VAL-ZÁSUVKA 2X2P+T 16A S D.O.BIELA	ks	12,000	7,20	86,40
35	210140431	Ovládač pomocných obvodov v AI skriní vrátane zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	4,50	4,50
36	3452200620	Hríbkové tlačítko v plastovej skrinke IP65, s aretáciou červená	ks	1,000	6,81	6,81
37	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	24,27	48,54
38	3570100730	Rozvádzač RP	ks	1,000	380,00	380,00
39	3570100633	Rozvádzač RK	ks	1,000	630,00	630,00
40	210191069	Montáž a zapojenie detektora	ks	2,000	8,00	16,00
41	3450205875	DETEKTOR ÚNIKU ZEMNÉHO PLYNU IVAR.RGI ME1 MSX2	ks	1,000	325,00	325,00
42	3450205918	EXTERNÝ SENZOR ÚNIKU ZEMNÉHO PLYNU IVAR.SGI ME1	ks	1,000	187,00	187,00
43	210200067	Svietidlo žiarovkové vonkajšie	ks	2,000	6,90	13,80
44	3480512846	Okrúhle LED svietidlo IP44 na povrch 24W,IP44	ks	2,000	22,00	44,00
45	2102010370	Svietidlo LED stropné 39W	ks	9,000	6,90	62,10
46	3480130345	Svietidlo AMI-LED sv.IP40 BEATA 2,4ft, 39W, 5200/840, 54280	ks	9,000	43,00	387,00
47	210201045	Svietidlo LED 4 x 9,1 W, stropné	ks	35,000	6,90	241,50
48	3480109608	Svietidlo AMI-LED,A 4097M91F1DP-A-MCL90F1,4x9,1Wstropné	ks	35,000	88,00	3 080,00
49	210201072	Svietidlo LED , IP66, 6400 lm, PC kryt	ks	1,000	6,90	6,90
50	3480143311	Priem. LED sv. FUTURA 8x6,2W LIN mod., IP66, 6400 lm, PC kryt	ks	1,000	125,00	125,00
51	210205400	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	ks	11,000	6,90	75,90
52	3480119556	Svietidlo AMI -INFINITY B I1019IFB-1SE LED 1x3,2W 1hod, len núdzový režim	ks	11,000	28,00	308,00
53	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	30,000	2,10	63,00
54	3540402711	Bernard sv.zem. ZS 4 pl. potr+med.pásik	kg	30,000	2,70	81,00
55	210220391	Svorkovnica hlavného pospájania	KU S	1,000	3,60	3,60
56	3450600402	Ekvipotenciálna prípojnica DEHN EP R15 A	ks	1,000	2,61	2,61
57	2102907410	Montáž termostatu	ks	2,000	2,86	5,72
58	42970013290	Protherm snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	28,00	28,00
59	42970013310	ADEX Comfort 12 regulátor vnútornej teploty	ks	1,000	180,00	180,00
60	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	1,000	2,95	2,95
61	4290010000	Ventilátor DALAP 150 BFAZ, úsporný motor - 150 mm, časový dobeh	ks	1,000	85,00	85,00
62	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	m	12,000	0,80	9,60
63	3410103000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	m	12,600	0,45	5,67
64	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	50,000	0,80	40,00
65	3410104300	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5	m	52,500	0,50	26,25
66	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	270,000	0,80	216,00
67	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	283,500	0,50	141,75
68	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	170,000	0,80	136,00
69	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	178,500	0,65	116,03
70	210800112	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	20,000	0,95	19,00
71	3410109500	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x6	m	21,000	2,65	55,65
72	210800626	Vodič medený NN a VN voľne uložený CYA 6	m	50,000	0,80	40,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	3410413800	Vodič medený CY 6,0 žltozelený	m	52,500	0,66	34,65
74	210800629	Vodič medený NN a VN voľne uložený CYA 25	m	18,000	0,80	14,40
75	3410416000	Vodič medený CYA 25,0 žltozelený	m	18,900	2,13	40,26
76	210800113	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 10	m	18,000	1,50	27,00
77	3410108000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 4x10	m	18,900	5,15	97,34
78	210802338	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ pevne uložené CYSY 3x1.50	m	30,000	0,80	24,00
79	3410561100	šnúra medená H05W-F -O 3x1,5	m	31,500	0,61	19,22
80	210802343	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ pevne uložené CYSY 4x1.50	m	24,000	0,80	19,20
81	3410562600	šnúra medená H05W-F -J 4x1,5	m	25,200	0,95	23,94
82	210804011	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY - Cu fólia 2 x 1 mm	m	70,000	0,60	42,00
83	3410306000	Kábel oznamovací medený JYTY-O 2x1	m	73,500	0,38	27,93
84	210804012	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY - Cu fólia 4 x 1 mm	m	5,000	0,60	3,00
85	3410306700	Kábel oznamovací medený JYTY-J 4x1	m	5,250	0,55	2,89
86	211140001	Elektrická húkačka vrátane zapojenia	ks	1,000	8,00	8,00
87	3820900110	Elektronická húkačka 4FN 601 25 HV 85-230	ks	1,000	24,00	24,00
88	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	88,00	264,00
89	PM	Podružný materiál	%	3,000	88,00	264,00
90	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	88,00	264,00

OST

Ostatné

350,00

91	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	14,00	350,00
----	-----------	---	-----	--------	-------	--------

Celkom

9 658,28

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nadstavba k materskej škole, Bánov	JKSO	
Názov objektu	Bleskozvod	EČO	
		Miesto	Bánov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Bánov		
Projektant	Architektonicko-projektový ateliér 4A, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	10.05.2019		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	613,66				17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	788,60				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 402,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		128,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 1 530,26		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Kľúčová doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov
Objekt: Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Bánov
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
Miesto: Bánov

Spracoval:
Dátum: 10. 5. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
M	Práce a dodávky M	613,66	788,60	1 402,26
21-M	Elektromontáže	613,66	479,60	1 093,26
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	309,00	309,00
OST	Ostatné	0,00	128,00	128,00
	Celkom	613,66	916,60	1 530,26

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov

Objekt: Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Bánov

Zhotoviteľ: Unistav Teplica, s.r.o.

Miesto: Bánov

Spracoval:

Dátum: 10. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

1 402,26

21-M Elektromontáže

1 093,26

1	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ²	m	20,000	0,96	19,20
2	2461705000	Lak asfaltový, protikorózný	kg	0,480	1,13	0,54
3	2464711000	Riedidlo do asfaltových náterových hmôt A 6000	kg	0,240	1,39	0,33
4	210220027	Uzemňovacie vedenia v zemi FeZn D 8-10 mm, vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, priemysel. výstavba	m	30,000	2,70	81,00
5	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký D 10.00mm	kg	18,480	1,15	21,25
6	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	176,000	0,72	126,72
7	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký d8.00mm	kg	70,400	1,16	81,66
8	3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	66,000	2,59	170,94
9	3540404800	HR-Podpera PV 23	ks	68,000	0,51	34,68
10	3540402900	HR-Podpera vedenia na zateplené fasády - PV 17-4 klinec	ks	42,000	0,82	34,44
11	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	2,000	5,97	11,94
12	3540300522	HR-DEHN Betónový podstavec 337 s klinom Rd16+podložka	ks	1,000	2,20	2,20
13	3540300421	HR-Zberná tyč Rd16 -1 1500 FeZn	ks	2,000	22,00	44,00
14	3540200410	HR-Držiak IDJ izolovaný	ks	2,000	8,60	17,20
15	3540402100	HR-Ochranná strieška OS 04	ks	2,000	2,20	4,40
16	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	8,000	1,72	13,76
17	3540406800	HR-Svorka SS	ks	8,000	0,49	3,92
18	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	15,000	2,00	30,00
19	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000	1,35	8,10
20	3540406100	HR-Svorka SK	ks	5,000	0,80	4,00
21	3540406200	HR-Svorka SO	ks	2,000	1,07	2,14
22	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	2,000	1,30	2,60
23	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	6,000	6,90	41,40
24	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	6,000	14,52	87,12
25	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,000	3,50	21,00
26	3540201200	HR-Držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom - DOU kl 2 - 140/80mm - Fe/Zn	ks	12,000	3,90	46,80
27	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	6,000	5,00	30,00
28	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	6,000	1,43	8,58
29	5489511000	Štítok PVC 1-6	s	6,000	2,89	17,34
30	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	14,00	42,00
31	PM	Podružný materiál	%	3,000	14,00	42,00
32	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	14,00	42,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

309,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	24,000	9,58	229,92
34	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	24,000	2,11	50,64
35	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	12,000	2,37	28,44

OST Ostatné 128,00

36	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	16,00	128,00
----	-----------	---	-----	-------	-------	--------

Celkom 1 530,26

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nadstavba k materskej škole, Bánov	JKSO	
Názov objektu	Vodovodná prípojka	EČO	
		Miesto	Bánov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Bánov		
Projektant	Architektonicko-projektový ateliér 4A, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	10.05.2019		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	399,92	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 915,36	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	156,62					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	335,81					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 807,71	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		3 807,71
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 3 807,71		761,54
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		4 569,25
Dátum a podpis				E Prípočty a odpočty			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27	Kľzáva doložka		0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -		0,00
Pečiatka							

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Bánov
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
Miesto: Bánov

Spracoval:
Dátum: 10. 5. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	399,92	2 915,36	3 315,28
1	Zemné práce	46,68	2 608,93	2 655,61
4	Vodorovné konštrukcie	15,52	5,36	20,88
8	Rúrové vedenie	337,72	301,07	638,79
M	Práce a dodávky M	156,62	335,81	492,43
23-M	Montáže potrubia	156,62	335,81	492,43
Celkom		556,54	3 251,17	3 807,71

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov

Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Bánov

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto: Bánov

Spracoval:

Dátum: 10. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 315,28

1 Zemné práce

2 655,61

1	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - pretlačanie	m3	9,000	45,00	405,00
2	132311131	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3	m3	2,400	45,00	108,00
3	132311139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	5,700	10,00	57,00
53	141701101	Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	8,500	220,00	1 870,00
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	9,000	3,53	31,77
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	9,000	2,21	19,89
7	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	4,500	15,00	67,50
8	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,500	1,29	5,81
9	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	4,500	3,36	15,12
13	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	4,500	3,08	13,86
14	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,400	23,69	56,86
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,000	0,80	4,80

4 Vodorovné konštrukcie

20,88

16	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,300	33,00	9,90
17	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, priez. plochy do 25 000 mm2	ks	1,000	1,98	1,98
18	5923254000	Pätka betónová -30 30x30x30	ks	1,000	6,00	6,00
19	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	0,200	15,00	3,00

8 Rúrové vedenie

638,79

51	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 50 mm	m	9,000	3,60	32,40
52	2860018150	HDPE rúra PE100 50x4,6/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	9,837	2,21	21,74
54	871379011	Demontáž vodovodného potrubia plastových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,028 t	m	2,000	10,44	20,88
55	4227531007	Navrtávací pás HACOM DN 100-6/4" voda HAWLE	ks	1,000	38,79	38,79
56	4229126175	Zemná súprava tuhá RD=1.25 m DN 3/4"-2" voda HAWLE	ks	1,000	170,00	170,00
57	4229150012	Poklop uličný teleskopický pre dom. Prípojky HAWLE	ks	1,000	32,00	32,00
58	4225611613	Ventil DN 6/4" pre domové prípojky - rohový voda HAWLE	ks	1,000	27,00	27,00
41	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	9,000	0,66	5,94

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	9,000	4,47	40,23
43	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	120,00	240,00
44	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	9,000	0,99	8,91
45	2830010600	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri	m	2,000	0,45	0,90

M Práce a dodávky M 492,43

23-M Montáže potrubia 492,43

47	899912101	Montáž oceľových chráničiek D 100	m	8,500	33,00	280,50
48	1421111000	Rúrka hladká kruhová oceľ. bežná bezošvá ozn. STN 11 353.0, vonkajší priemer D 100 mm hrúbka 4,5 mm	m	8,500	14,42	122,57
49	899912132	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 100	ks	8,000	8,54	68,32
50	2865230012	Objímka kĺzna RACI A 36, typ A, výška 36 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm,	ks	8,000	2,63	21,04

Celkom 3 807,71

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nadstavba k materskej škole, Bánov	JKSO	
Názov objektu	Ústredné vykurovanie	EČO	
		Miesto	Bánov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Bánov		
Projektant	Architektonicko-projektový ateliér 4A, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	10.05.2019		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	8,50		8	Práca nadčas		0,00		13	GZS		0,00	
2		Montáž	482,77		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	7 833,75		10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	5 690,92		11			0,00		16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 015,94		12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady		1 198,80	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	15 214,74
Objednávatel'			24	DPH 20,00 % z 15 214,74	3 042,95
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	18 257,69
Zhotoviteľ			E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzáva doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov
 Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Bánov
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
 Miesto: Bánov

Spracoval:
 Dátum: 10. 5. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	8,50	232,77	241,27
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8,50	232,77	241,27
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	133,73	299,59	433,32
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 267,51	2 843,17	5 110,68
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	2 245,98	675,98	2 921,96
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1 541,46	817,22	2 358,68
783	Dokončovacie práce - nátery	975,00	1 045,00	2 020,00
PSV	Práce a dodávky PSV	670,07	9,96	680,03
723	Zdravotechnika	619,55	0,00	619,55
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	50,52	9,96	60,48
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	1 198,80	1 198,80
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00	250,00	250,00
VRN13	Kompletačná a koordinačná činnosť	0,00	250,00	250,00
Celkom		7 842,25	7 372,49	15 214,74

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Bánov

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto: Bánov

Spracoval:

Dátum: 10. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 241,27

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 241,27

1	971036005	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	m	25,000	0,43	10,75
2	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,600	9,16	32,98
3	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,600	1,54	5,54
4	979082220	poplatok za skládku sute	t	3,600	20,00	72,00
5	97908Rpol	prenájom kontajnera na suť	ks	1,000	120,00	120,00

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 433,32

6	724121814	Montáž neutralizačného zariadenia	ks	1,000	13,21	13,21
7	724211102	NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE buderusS prečepávaním	ks.	1,000	420,00	420,00
8	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	36,63	0,11

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 5 110,68

9	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	10,000	16,36	163,60
10	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, - 0,00254t	m	55,000	1,21	66,55
11	733121110	Montáž potrubia ocelového od DN 15-dn 35	m	245,000	8,32	2 038,40
12	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	45,000	1,00	45,00
13	733191816	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 44.5 -0,00014t	ks	10,000	1,00	10,00
14	733191913	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	ks	40,000	5,12	204,80
15	733191915	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 25	ks	40,000	6,69	267,60
16	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	2,000	40,06	80,12
17	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	500,000	0,70	350,00
18	953941711	Osadenie objímky alebo držiaka v murive tehlovom	ks	80,000	4,04	323,20
19	2867183810	Objímka jednoskrutková 1" 32-35mm M8	ks	80,000	0,52	41,60
20	2867183810.1	Uchytenie do steny LARF	ks	80,000	0,80	64,00
21	IVCT.15	Rúrka - IVAR.C - steel (z vnút./z vonku.pozinkovaná) 15x1,2 (6 m)	m	145,000	2,25	326,25
22	IVCCT.54	Rúrka - IVAR.C-STEEL, O 54 mm, uhlíková oceľ z vnútra/z vonku pozinkovaná	m	10,000	9,20	92,00
23	IVCT.18	Rúrka - IVAR.C - steel (z vnút./z vonku.pozinkovaná) 18x1,2 (6 m)	m	45,000	2,50	112,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	IVCT.22	Rúrka - IVAR.C - steel (z vnúť./z vonku.pozinkovaná) 22x1,5 (5, 6 m)	m	20,000	3,50	70,00
25	IVCT.28	Rúrka - IVAR.C - steel (z vnúť./z vonku.pozinkovaná) 28x1,5 (5, 6 m)	m	25,000	4,89	122,25
26	IVC11.15	Nátrubok presuvný 15	ks	5,000	2,00	10,00
27	IVC11.18	Nátrubok presuvný 18	ks	3,000	2,20	6,60
28	IVC11.22	Nátrubok presuvný 22	ks	3,000	2,50	7,50
29	IVC11.35	Nátrubok presuvný 35	ks	7,000	5,90	41,30
30	IVC12.1815	Redukcia 18x15	ks	6,000	2,30	13,80
31	IVC12.2218	Redukcia 22x18	ks	4,000	2,80	11,20
32	IVC12.2822	Redukcia 28x22	ks	4,000	4,20	16,80
33	IVC12.3528	Redukcia 35x28	ks	4,000	5,00	20,00
34	IVC20.15	Koleno 90 15x15	ks	98,000	0,79	77,42
35	IVC20.18	Koleno 90 18x18	ks	6,000	0,79	4,74
36	IVC20.22	Koleno 90 22x22	ks	8,000	1,20	9,60
37	IVC20.28	Koleno 90 28x28	ks	8,000	1,20	9,60
38	IVC20.35	Koleno 90 35x35	ks	6,000	1,50	9,00
39	IVC41.181518	T-kus redukovaný 18x15x18	ks	8,000	1,50	12,00
40	IVC41.221522	T-kus redukovaný 22x15x22	ks	4,000	2,20	8,80
41	IVC41.281528	T-kus redukovaný 28x15x28	ks	2,000	2,50	5,00
42	IVC41.897690	Ostatné tvarovky	ks	1,000	300,00	300,00
43	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,500	42,73	64,10
44	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia	m	245,000	0,43	105,35

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

2 921,96

45	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	46,000	2,51	115,46
46	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	2,13	8,52
47	4849210116	Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast, obj.č. 508041 IVAR	ks	4,000	5,52	22,08
48	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	3,000	2,13	6,39
49	734223110	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/8	ks	63,000	2,59	163,17
50	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	63,000	1,49	93,87
51	1183863	IVAR VS 2106 N	ks	63,000	8,89	560,07
52	1091351	IVAR DS 306	ks	63,000	6,22	391,86
53	1011365	Termostatická hlavica IVAR	ks	20,000	14,50	290,00
54	25013	TLAKOMER 100 MM 600 KPA	ks	1,000	9,70	9,70
55	25014	Poistný ventil 3/4"	ks	1,000	9,80	9,80
56	734270010	Montáž posúvača závitového G 1	ks	4,000	4,02	16,08
57	5511870800	Guľový uzáver pre vodu, 1", KK 51, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	24,06	48,12
58	5511870670	Odvzdušňovací ventil pre guľový uzáver s odvodnením, 1/4", ventil, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	11,000	2,00	22,00
59	6	STROMAX-GM. priamy 1"	ks	2,000	81,00	162,00
60	5	STROMAX-GM. priamy 5/4"	ks	2,000	189,00	378,00
61	5511870050	Guľový uzáver DN 50	ks	4,000	37,07	148,28
62	48488800151	SADA guľ uzáverov HKA GB 192	ks	2,000	70,00	140,00
63	48488800152	gta vypúšťaci kohut	ks	2,000	18,00	36,00
64	734419111	Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	ks	1,000	7,17	7,17
65	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,800	31,27	25,02

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
66	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	63,000	4,20	264,60
67	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,113	33,35	3,77

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 358,68

68	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	250,000	1,03	257,50
69	735117110	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere	m2	250,000	1,94	485,00
70	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	13,000	3,62	47,06
71	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	4,000	7,03	28,12
72	4845357000	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 10S 600x500 s bočným pripoj., s jedným panelom	ks	1,000	33,00	33,00
73	4845366660	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x1000 s bočným pripoj., s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	2,000	70,00	140,00
74	4845366700	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x1400 s bočným pripoj., s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	4,000	90,00	360,00
75	4845366710	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x1500 s bočným pripoj., s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	4,000	95,00	380,00
76	4845366740	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x1800 s bočným pripoj., s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	1,000	110,00	110,00
77	4845374300	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x700 s bočným pripoj., s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000	71,00	71,00
78	4845374400	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x800 s bočným pripoj., s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000	78,00	78,00
79	4845380650	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1200 s bočným pripoj., s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	3,000	123,00	369,00

783 Dokončovacie práce - nátery

2 020,00

80	783313130	Nátery vykurov. telies	m2	500,000	4,04	2 020,00
----	-----------	------------------------	----	---------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

680,03

723 Zdravotechnika

619,55

81	5518000030	Gul'ový uzáver plyn, 1", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 3802515030	ks	3,000	24,05	72,15
82	5518217570	Detektor úniku zemného plynu, 230 V, IVAR	ks	1,000	282,20	282,20
83	5518217590	Detektor CO, 230 V IVAR	ks	1,000	265,20	265,20

769 Montáž vzduchotechnických zariadení

60,48

84	769035039	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2	ks	2,000	4,98	9,96
85	4290042333	Hliníková mriežka so štvorcovými otvormi 200/200	ks	2,000	25,26	50,52

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

1 198,80

86	HZS000113	Vykurovací skúška - v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	16,65	1 198,80
----	-----------	--	-----	--------	-------	----------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

250,00

VRN13 Kompletačná a koordinačná činnosť

250,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
87	001300021	Kompletačná činnosť vypracovanie prevádzkového poriadku	eur	1,000	250,00	250,00

Celkom

15 214,74

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nadstavba k materskej škole, Bánov	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnické inštalácie	EČO	
		Miesto	Bánov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Bánov		
Projektant	Architektonicko-projektový ateliér 4A, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	10.05.2019		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	2 876,60	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	3 847,54	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 724,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	6 724,14
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 6 724,14	1 344,83
Zhotoviteľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 068,97
Dátum a podpis			E Prípočty a odpočty		
			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kízavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov
Objekt: Zdravotechnické inštalácie

Objednávateľ: Obec Bánov
 Zhotoviteľ: Unistav Teplica, s.r.o.
 Miesto: Bánov

Spracoval:
 Dátum: 10. 5. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	2 876,60	3 847,54	6 724,14
713	Izolácie tepelné	85,17	242,00	327,17
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	474,92	845,95	1 320,87
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	315,36	2 298,75	2 614,11
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	546,33	140,93	687,26
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	1 454,82	319,91	1 774,73
Celkom		2 876,60	3 847,54	6 724,14

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov

Objekt: Zdravotechnické inštalácie

Objednávateľ: Obec Bánov

Zhotoviteľ: Unistav Teplica, s.r.o.

Miesto: Bánov

Spracoval:

Dátum: 10. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

6 724,14

713 Izolácie tepelné

327,17

1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	50,000	2,55	127,50
2	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	50,000	2,80	140,00
3	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	51,000	1,17	59,67

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 320,87

4	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	2,000	5,22	10,44
5	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	1,000	131,64	131,64
68	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	1,000	131,64	131,64
6	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	20,24	20,24
69	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	2,000	20,24	40,48
7	721140925	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100	ks	1,000	3,22	3,22
8	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	10,000	14,43	144,30
9	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	25,000	15,19	379,75
10	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	5,000	13,89	69,45
11	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	15,000	7,81	117,15
12	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	1,000	16,48	16,48
25	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	2,000	51,05	102,10
13	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	10,000	6,28	62,80
14	2860004680	PVC čistiaci kus 100-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	7,66	7,66
15	2863100400	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°	ks	8,000	1,60	12,80
16	2863100600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/87°	ks	4,000	1,92	7,68
17	2862101800	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 110/110 60°	ks	4,000	3,59	14,36
18	2862107400	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 50/ 40	ks	4,000	0,72	2,88
19	2862108100	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 75/ 63	ks	1,000	0,99	0,99
20	2862108600	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 110/ 75	ks	1,000	2,40	2,40
21	2863106200	PVC-U koleno odpadové (1/2) 75/ 30°	ks	1,000	0,80	0,80
22	2863106500	PVC-U koleno odpadové (1/2) 75/ 87°	ks	1,000	0,80	0,80
23	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,200	21,65	4,33
24	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	48,000	0,76	36,48

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 614,11

26	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	20,000	15,39	307,80
----	-----------	---	---	--------	-------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
63	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	100,000	2,19	219,00
27	722171221	Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 20/3, 3	m	40,000	10,00	400,00
28	722171222	Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 25/4, 2	m	15,000	13,60	204,00
52	722171223	Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 32/5, 3	m	20,000	18,10	362,00
53	722171224	Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 40/6, 7	m	20,000	36,00	720,00
64	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50, -0,00023t	m	100,000	0,91	91,00
65	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, - 0,00123t	ks	20,000	0,91	18,20
29	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,000	2,18	6,54
30	5511870000	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	3,000	4,50	13,50
31	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,02	4,02
32	5511870020	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	10,51	10,51
33	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	2,19	2,19
34	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	4,66	4,66
35	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,19	2,19
36	5511130200	Poistný ventil, 3/4"x2,5 bar GIACOMINI	ks	1,000	10,82	10,82
54	5511871670	Vodorovná spätná klapka Clapet, 5/4", mäkké tesnenie, mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	17,12	17,12
55	5511870810	Guľový uzáver pre vodu, 5/4", KK 51, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	36,08	36,08
56	5511870790	Guľový uzáver pre vodu, 3/4", KK 51, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	13,01	13,01
57	5511871580	Filter závitový, 3/4", mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	7,95	7,95
40	5514813580	SLT 04, Termostatický zmiešavací ventil 3/4" (28l/min.), obj.č. 09040 SANELA	ks	1,000	49,85	49,85
41	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	80,000	1,39	111,20
42	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,126	19,63	2,47

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

687,26

66	724111811	Demontáž čerpadla kalového ručného membránového, -0,19200t	súb	1,000	10,73	10,73
67	724311811	Demontáž tlakovej nádrže do 300 l, -0,11700t	súb	1,000	26,53	26,53
70	724399101	Montáž úpavovne TUV typ 01	súb	1,000	110,00	110,00
71	125.030.00	UPRAVA VODY AUQTOP	ks	1,000	540,00	540,00

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

1 774,73

43	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	4,000	24,03	96,12
44	6420141640	Klozet stojací BABY biela, obj.č.8220360000001	ks	4,000	97,00	388,00
45	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	4,000	27,59	110,36
46	6420135090	Umývadlo JIKA BABY biela	ks	4,000	36,00	144,00
58	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	1,000	43,38	43,38
59	5542303200	Vanička sprchová akrylátová LIBRA 90x90x15 cm biela	ks	1,000	210,00	210,00
47	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb	1,000	7,20	7,20
48	725716121	Montáž výlevky z chemickej kameniny glazovanej so zápachovou uzávierkou DN 50 zhotovenie	súb	1,000	87,93	87,93

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	4,000	6,55	26,20
50	5514644580	Umývadlová termostatická batéria KLUDI AMPHORA	ks	4,000	125,00	500,00
60	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	1,000	11,18	11,18
61	5514363100	Sprchová termostatická jednopáková batéria	ks	1,000	145,00	145,00
62	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	2,35	2,35
51	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,134	22,49	3,01

Celkom

6 724,14

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nadstavba k materskej škole, Bánov	JKSO	
Názov objektu	Plynoinštalácia	EČO	
		Miesto	Bánov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Bánov		
Projektant	Architektonicko-projektový ateliér 4A, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	10.05.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C			Veďľajšie rozpočťové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	790,80		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažžené podmienky		0,00	
4		Montáž	793,74		11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	6,92						17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	641,90						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		2 233,36		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	2 233,36
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 2 233,36	446,67
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 680,03
		E	Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov
Objekt: Plynoinštalácia

Objednávateľ: Obec Bánov
Zhotoviteľ: Unistav Teplica, s.r.o.
Miesto: Bánov

Spracoval:
Dátum: 10. 5. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	790,80	793,74	1 584,54
723	Zdravotechnika - plynovod	765,80	752,99	1 518,79
783	Dokončovacie práce - nátery	25,00	40,75	65,75
M	Práce a dodávky M	6,92	641,90	648,82
23-M	Montáže potrubia	6,92	383,08	390,00
95-M	Revízie	0,00	258,82	258,82
Celkom		797,72	1 435,64	2 233,36

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov

Objekt: Plynoinštalácia

Objednávateľ: Obec Bánov

Zhotoviteľ: Unistav Teplice, s.r.o.

Miesto: Bánov

Spracoval:

Dátum: 10. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 1 584,54

723 Zdravotechnika - plynovod 1 518,79

1	723120202	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	7,000	9,69	67,83
2	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	50,000	11,29	564,50
65	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	25,000	11,29	282,25
3	723120206	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	2,000	14,54	29,08
4	723150312	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9	m	8,000	15,96	127,68
5	723150313	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 76/3, 2	m	1,000	19,62	19,62
6	723150343	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	ks	1,000	20,34	20,34
7	723150345	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 80/50	ks	1,000	33,81	33,81
8	3194301050	Varné koleno DN 25	ks	12,000	1,51	18,12
9	31943010502	Dno klenuté	ks	2,000	6,00	12,00
10	31943010501	Varné koleno DN 15	ks	5,000	2,90	14,50
11	723150804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých nad 76 do D108, -0,00981t	m	15,000	2,48	37,20
12	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	1,10	1,10
13	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	50,000	0,96	48,00
14	723230010	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou Firebag 2x vnútorný závit	ks	2,000	3,26	6,52
16	5518000067	Protipožiarna armatúra FIREBAG s guľovým uzáverom priamym, 1/2"F x 1/2"F, prevádzková poistka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	4,000	33,61	134,44
24	5528402600	Stenová konzola	ks	15,000	1,77	26,55
25	4848522500	Objímka na rúrky oceleové, veľkosť 6/4"s gumovým tesnením	ks	15,000	0,75	11,25
26	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	2,000	2,80	5,60
27	5518217510	Vzorkovací uzáver 1/2"F,	ks	2,000	7,72	15,44
28	3884100000	Tlakomer deformačný kruhový typ 0-10 kPa	ks	1,000	22,66	22,66
15	3885000390	Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	ks	1,000	3,89	3,89
29	734424912	Kohútik TLAKOMEROVÝ TROJCESTNÝ	ks	1,000	16,41	16,41

783 Dokončovacie práce - nátery 65,75

66	783421110	Nátery kov.potr.a armatúr synteti. na vzduchu schnúce armatúr do DN 100 mm dvojnásobné - 70µm	ks	25,000	2,63	65,75
----	-----------	---	----	--------	------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 648,82

23-M Montáže potrubia 390,00

30	230200002	Montáž plynovodných prípojkov zváraním DN 25	m	35,000	9,06	317,10
33	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	2,000	2,29	4,58
35	230230213	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	m	10,000	0,50	5,00
36	230230291	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	ks	1,000	0,92	0,92
37	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	65,000	0,96	62,40

95-M Revízie 258,82

39	950401001	Kontrola nízkotlak. kotolne o inštalovanom výkone nad 50 do 250 kW	ks	2,000	75,50	151,00
40	950506008	Domové plynovody kontrola stavu existujúceho plynovodu	ks	2,000	7,18	14,36
41	950506019	Domové plynovody tesnosti spoja penotvorným roztokom	ks	5,000	0,86	4,30
42	950506035	Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 do 20 m	ks	5,000	4,44	22,20
44	950507202	Plynové kotle do 50 kW kontrola celkového stavu kotla	ks	2,000	1,79	3,58
45	950507203	Plynové kotle do 50 kW tesnosti rozoberateľného spoja penotvorným roztokom	ks	2,000	0,90	1,80
46	950507204	Plynové kotle do 50 kW tesnosti rozoberateľného spoja detekčným prístrojom	ks	2,000	0,62	1,24
47	950507205	Plynové kotle do 50 kW funkcie kohúta alebo guľového uzáveru	ks	2,000	0,62	1,24
48	950507207	Plynové kotle do 50 kW funkcie merania pretlaku plynu	ks	2,000	4,53	9,06
49	950507208	Plynové kotle do 50 kW funkcie uvedenia kotla do prevádzky	ks	2,000	3,59	7,18
50	950507209	Plynové kotle do 50 kW funkcie kontrolného odpočtu spotreby plynového horáku	ks	2,000	2,69	5,38
51	950507210	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie regulačného prvku	ks	2,000	0,90	1,80
52	950507211	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie prevádzkového termostatu	ks	1,000	2,27	2,27
53	950507212	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie havarijného termostatu	ks	1,000	2,27	2,27
54	950507213	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie priestorového termostatu	ks	1,000	2,69	2,69
55	950507214	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie komínovej klapky	ks	1,000	3,03	3,03
56	950507215	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie zapalovacieho horáčka	ks	1,000	1,51	1,51
57	950507216	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie termoelektrickej poistky	ks	1,000	2,69	2,69
58	950507217	Plynové kotle do 50 kW kontrola horenia hlavného horáku	ks	1,000	2,12	2,12
59	950507218	Plynové kotle do 50 kW kontrola odťahu spalín	ks	1,000	2,27	2,27
60	950507219	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie CO spalín	ks	1,000	3,59	3,59
61	950507220	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie CO2 spalín	ks	1,000	3,59	3,59
62	950507221	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie teploty spalín	ks	1,000	3,03	3,03
63	950507222	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie komínového ťahu	ks	1,000	3,59	3,59
64	950507223	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie CO v ovzduší	ks	1,000	3,03	3,03

Celkom 2 233,36

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nadstavba k materskej škole, Bánov	JKSO	
Názov objektu	Ihrisko 6,4mx37,5m	EČO	
		Miesto	Bánov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Bánov		
Projektant	Architektonicko-projektový ateliér 4A, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	10.05.2019		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		9 198,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		9 198,00
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 9 198,00		1 839,60
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		11 037,60
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzáva doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov
Objekt: Ihrisko 6,4mx37,5m

Objednávateľ: Obec Bánov
Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
Miesto: Bánov

Spracoval:
Dátum: 10. 5. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
Ostatné	Ostatné	0,00	9 198,00	9 198,00
001-1	IHRISKO	0,00	9 198,00	9 198,00
Celkom		0,00	9 198,00	9 198,00

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov

Objekt: Ihrisko 6,4mx37,5m

Objednávateľ: Obec Bánov

Zhotoviteľ: Unistav Teplica, s.r.o.

Miesto: Bánov

Spracoval:

Dátum: 10. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Ostatné Ostatné 9 198,00

001-1 IHRISKO 9 198,00

1	001-1	-Domček	ko mpl	1,000	3 450,00	3 450,00
2	001-2	-Hracia lavička pes , auto ,	ko mpl	2,000	510,00	1 020,00
3	001-3	-Lavička obyčajná	ko mpl	3,000	280,00	840,00
4	001-6	-Oprava asfaltu	m2	240,000	12,50	3 000,00
5	001-5	-Reprofilácia	m2	240,000	3,70	888,00

Celkom 9 198,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nadstavba k materskej škole, Bánov	JKSO	
Názov objektu	Neoprávnené náklady	EČO	
		Miesto	Bánov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Bánov		
Projektant	Architektonicko-projektový ateliér 4A, s.r.o.		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	10.05.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	11 098,03	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 386,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 484,03	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	12 484,03
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 12 484,03	2 496,81
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	14 980,84
Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Klízáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov
 Objekt: Neoprávnené náklady

Objednávateľ: Obec Bánov
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
 Miesto: Bánov

Spracoval:
 Dátum: 10. 5. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
731	Ústredné kúrenie, kotolne	7 282,68	1 210,89	8 493,57
732	Ústredné kúrenie, strojovne	3 815,35	175,11	3 990,46
	Celkom	11 098,03	1 386,00	12 484,03

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba k materskej škole, Bánov

Objekt: Neoprávnené náklady

Objednávateľ: Obec Bánov

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto: Bánov

Spracoval:

Dátum: 10. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

731 Ústredné kúrenie, kotolne

8 493,57

1	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	380,49	760,98
2	4849110730	plynový kondenzačný kotol Buderus GB 192-35 IW	ks	2,000	2 706,53	5 413,06
3	731291020	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	67,95	67,95
4	4849106300	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	437,27	437,27
5	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	3,000	71,23	213,69
6	7747009404	Čerpadlová skupina s čerpadlom DN 32+ trojcestný zmiešavací ventil , uzávery teplomery	ks	3,000	180,00	540,00
7	63043337	snímač hydraulické výhybky	ks	1,000	45,00	45,00
8	66394.1	Hydraulická výhybka BUDERUS WHY 80/120	ks	1,000	202,00	202,00
9	731341160	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	10,000	2,73	27,30
10	731391812	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 5 do 10 m2	ks	2,000	16,99	33,98
11	731391822	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie čerpadlom o v. pl.kotla nad 5 do 10 m2	ks	2,000	23,46	46,92
12	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	4,300	164,05	705,42

732 Ústredné kúrenie, strojovne

3 990,46

13	48488800153	MODUL K REGULACII FM 441	ks	1,000	208,00	208,00
14	30008914	Logamatic 4121 pre reguláciu podľa vonk. resp. priestor. teploty pre zariadenia s viacerými vykurovacími okruhmi a pre viackotlové zariad.	ks	1,000	820,00	820,00
15	63036853	MEC 2 ovládacia jednotka schopná komunikácie pre nastavenie parametrov a kontrolu celého systému	ks	1,000	180,00	180,00
16	5991374	Snímač vonkajšej teploty FA	ks	1,000	22,00	22,00
17	5991376	FV/FZ snímač teploty- príložený snímač teploty vykurovacieho okruhu	ks	3,000	24,00	72,00
18	732111434	Montáž združeného rozdeľovača a zberača MEIBES PE 4 VYKUROV. OHRUHY HVDT S2 .	ks	1,000	50,26	50,26
19	5024872	Združený rozdeľovač MEIBES pre 4 vyk okruhy dn 40	ks	1,000	175,00	175,00
20	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	6,000	2,12	12,72
21	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,000	2,89	17,34
22	732219210	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000	59,89	59,89
23	4847665850	Zásobníkový ohrievač vody , objem 200L	ks	1,000	820,00	820,00
24	732331003	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 12l	ks	2,000	4,60	9,20
25	4846711000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 12 l šedá REFLEX	ks	2,000	42,12	84,24
26	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000	9,90	9,90
27	4846715000	Nádoba-expanzná typtlak 6 bary s membránou 50 l Flamco	ks	1,000	78,52	78,52

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	732331901	Doplňovacie zariadenie fillset FKV s kontaktným vodomermom, do 10 bar/60st.C	súb	1,000	553,91	553,91
29	5538100709	GF sada DN 80/125	ks	2,000	42,16	84,32
30	55381007010	Rúra konc DN 80/125 1000	ks	2,000	55,00	110,00
31	55381007012	Rúra KONC. dn 80/125 2000	ks	2,000	125,00	250,00
32	55381007011	Koleno DN 80/125	ks	2,000	42,00	84,00
33	55381007014	Uchytenie spalinovodu dn 80/125	ks	2,000	24,00	48,00
34	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 rozpon 110 mm výtlak do 1,4 m	ks	1,000	6,52	6,52
35	4268157230	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BX 110 1x230V 50Hz	ks	1,000	179,04	179,04
36	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	1,000	55,60	55,60

Celkom

12 484,03